1、宜特别注意避免受潮，焊接前焊条须于300～350℃再烘[illegible]（50分钟。

2、母材表面的油污、锈迹、油污要充分去除，以防止气孔及色裂的产生。